
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA PODŁÓG I DRZWI W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH DWUOSOBOWYCH - 17 SZT., ZLO-
KALIZOWANYCH NA II P. BUDYNKU SANATORIUM
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSW "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA PODŁÓG I DRZWI W JEDNOSTKACH MIESZKALNYCH DWUOSOBOWYCH - 17 SZT., ZLOKALIZOWANYCH NA II P. BUDYNKU SANATORIUM					
1		WYMIANA DRZWI			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
	B.01.01.00	<wejściowa>1,00*17+<apartament>1	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	Współczynnik do R-2,0 - delikatne wyjęcie ościeżnic (pokój i łazienka) z uwagi na wykończone ściany.			
	B.01.01.00	<łazienkowa, pokojowa>2,00*17	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
3	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-05	Analogia - rozkucie i przystosowanie otworu drzwiowego do nowej ościeżnicy - szerokość i wysokość			
	B.02.01.00	<drzwi wejściowe>(2,05*2+1,05*2)*(17+1)	m	111,60	
				RAZEM	111,60
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09				
	B.01.01.00	<rozkucia>(2,05*0,05*0,10*2+1,05*0,10*0,10)*(17+1)	m ³	0,56	
		<ościeżnice>[(0,70+2,05*2)+(0,80+2,05*2)*2]*0,05*0,10*(17+1)	m ³	1,31	
				RAZEM	1,87
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 12			
	B.01.01.00	poz.4	m ³	1,87	
				RAZEM	1,87
6	Kalkulacja	Koszt składowania gruzu na wysypisku	t		
d.1	indywidualna				
	B.01.01.00	poz.5*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1,4	t	2,62	
				RAZEM	2,62
7	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.1	0320-02	Analogia - ościeżnica drewniana stała (zestaw systemowy producenta stanowiący komplet ze skrzydłem drzwiowym)			
	B.03.03.00	<wejściowa>1,00*2,05*16+<apartament>1	m ²	33,80	
		<wejściowa>0,90*2,05*1	m ²	1,84	
				RAZEM	35,64
8	KNR-W 2-02	Prowadnice do drzwi przesuwnych	kpl.		
d.1	1024-03	System przesuwny naścienny z maskownicą			
	B.03.03.00	<łazienka>1,00*17	kpl.	17,00	
				RAZEM	17,00
9	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	0320-10				
	B.03.01.00	<wejście, pokój>[2,05*4+1,00+0,90]*(17+1)	m	181,80	
				RAZEM	181,80
10	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
d.1	0705-01				
	B.03.01.00	<w strefie wymiany ościeżnic>(2,05*4+1,00+0,90*2)*3*(17+1)	m	594,00	
				RAZEM	594,00
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	Skrzydło drzwiowe wejściowe do pokoju o parametrach skrzydła wewnątrzlokalowego (drzwi wewnętrzne wejściowe wewnątrzlokalowe to drzwi stanowiące przegrodę między klatką schodową lub korytarzem a помещением, to drzwi zamontowane wewnątrz budynku. Takie drzwi są przede wszystkim stosowane jako drzwi wejściowe do pokoi hotelowych). Wypełnienie Rw - 42 dB, EI -30, kl. Sa, Sm. Skrzydło w kolorze buk jasny. Okleina wzmocniona. Zamek jednopunktowy na wkładkę patentową z pokrętkiem			
	B.03.03.00	<wejściowe>0,90*2,00*17	m ²	30,60	
		<wejściowe>0,80*2,00*1	m ²	1,60	
				RAZEM	32,20
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01				
	B.03.03.00	<pokojowe apartament>0,80*2,00*2	m ²	3,20	
		<łazienkowe apartament>0,70*2,00*1	m ²	1,40	
		<wc apartament>0,60*2,00*1	m ²	1,20	
				RAZEM	5,80

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR-W 2-02 1024-02 B.03.03.00	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone Skrzydło do pomieszczenia łazienki jedn. mieszkalnej dwuosobowej z zamkiem hakowym typu WC, z pochwytem i z tulejami lub kratką wentylacyjną. Wypełnienie "plaser miodu". Skrzydło w kolorze buk jasny - okleinowane. <łazienkowe>0,85*2,03*17	m ² m ²	 29,33	 29,33
				RAZEM	29,33
14 d.1	KNR 4-01 0920-20 B.03.03.00	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami <klamki z szyldami>1,00*(17+1) <wkładka patentowa>1,00*(17+1)	szt. szt. szt.	 18,00 18,00	
				RAZEM	36,00
15 d.1	KNR-W 4-01 0404-01 B.03.03.00	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria Analogia - uzupełnienie boazerii z płyt - wykończenie, pasowanie po wymianie ościeżnicy wejściowej. [(2,00*2+1,00)*0,80]*(17+1)	m ² m ²	 72,00	
				RAZEM	72,00
16 d.1	Kalkulacja indywidualna B.03.01.00	Prace i czynności towarzyszące - niezbędny demontaż i montaż wyposażenia utrudniającego przeprowadzenie prac montażowych, przełożenie włączników elektrycznych będących w kolizji, naprawa posadzek (płytki) i ścian (glazura) przy ościeżnicach, uzupełnienie gładzi, malowanie tynków w strefie prowadzenia robót, itp. 1,00*(17+1)	kpl. kpl.	 18,00	
				RAZEM	18,00
2		WYMIANA PODŁÓG			
2.1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
17 d.2.	Kalkulacja indywidualna 1 B.01.01.00	Wyniesienie i złożenie mebli wraz z wyposażeniem pokoju przed rozpoczęciem prac oraz ponowne ich wniesienie z ustawieniem po zakończeniu robót. [1,00]*17	kpl. kpl.	 17,00	
				RAZEM	17,00
18 d.2.	KNR 4-01 0816-06 uw. 1 p.tab. B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2 [<pokój>4,60*3,00]*17	m ² m ²	 234,60	
				RAZEM	234,60
19 d.2.	KNR 4-01 0818-05 1 B.01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [<p.pokój>3,90]*17	m ² m ²	 66,30	
				RAZEM	66,30
2.2		Prace posadzkarskie			
20 d.2.	KNR 2-02 0617-01 2 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm [<pokój>1,57+4,90+0,90+0,33+2,10+4,60+0,54]*17	m m	 253,98	
				RAZEM	253,98
21 d.2.	NNRNKB 202 1134-01 2 B.03.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki anhydrytowe, np. GRUNTOLIT-SK 313 - KREISEL lub materiał o parametrach równorzędnych [13,80]*17 [<p.pokój>3,90]*17	m ² m ² m ²	 234,60 66,30	
				RAZEM	300,90
22 d.2.	NNRNKB 202 1127-02 2 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 3,0 cm, np. np. WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400- 30 kg KREISEL- 20-60 mm. Wydajność 18 kg/m2 na 1 cm grubości lub materiał o parametrach równorzędnych [13,80]*17 [<p.pokój>3,90]*17	m ² m ² m ²	 234,60 66,30	
				RAZEM	300,90
23 d.2.	NNRNKB 202 1127-03 2 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm [13,80]*17	m ² m ²	 234,60	
				RAZEM	234,60
24 d.2.	KNR 2-02 1112-05 2 B.03.02.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Analogia - posadzki z wykładziny obiektowej wielowarstwowej (heterogenicznej) PCV. Parametry techniczne: gr. 2 mm, warstwa ścierna 0,8 mm, waga 3000 g/m2, klasa użytkowa 34/43, grupa ścieralności T, wysoka klasa antypoślizgowa - R11, zabezpieczenie fabryczne poliuretanem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem.	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[13,80]*17	m ²	234,60	
		[<p.pokój>3,90]*17	m ²	66,30	
		[<wywinięcie>(1,57+4,90+0,90+0,33+2,10+4,60+0,54)*0,15]*17	m ²	38,10	
				RAZEM	339,00
25	KNR 19-01	Wymiana progu	szt		
d.2. 0410-11		Analogia - wymiana progu przy drzwiach balkonowych z płyty OSB			
2 B.03.02.00		[1,00]*17	szt	17,00	
				RAZEM	17,00
26	KNR 19-01	Wymiana progu	szt		
d.2. 0410-11		Analogia - montaż listew progowych w łazience i przy drzwiach wejściowych			
2 B.03.02.00		[1,00]*17*2	szt	34,00	
				RAZEM	34,00
2.3		Prace malarskie			
27	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2. 1204-08		[<pokój>(4,90+3,00*2+4,70)*2,95-(0,90*2,05+0,90*2,86+1,07*1,62)]*17	m ²	677,75	
3 B.03.04.00		[<p.pokój>(2,72+1,43)*2*2,95-(0,90*2,05)*3]*17	m ²	322,15	
		[<ościeża okien>(1,97+1,62+1,23)*0,30]*17	m ²	24,58	
		[<sufit pokój>4,70*3,00]*17	m ²	239,70	
		[<sufit p.pokój>2,72*1,43]*17	m ²	66,12	
				RAZEM	1 330,30
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2. 1204-01		[<sufit pokój>4,70*3,00]*17	m ²	239,70	
3 B.03.04.00		[<sufit p.pokój>2,72*1,43]*17	m ²	66,12	
				RAZEM	305,82
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2. 1204-02		[<pokój>(4,90+3,00*2+4,70)*2,95-(0,90*2,05+0,90*2,86+1,07*1,62)]*17	m ²	677,75	
3 B.03.04.00		[<p.pokój>(2,72+1,43)*2*2,95-(0,90*2,05)*3]*17	m ²	322,15	
		[<ościeża okien>(1,97+1,62+1,23)*0,30]*17	m ²	24,58	
				RAZEM	1 024,48
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.2. 1212-28		[<piony c.o.>(2,95+0,80)*2]*17	m	127,50	
3 B.03.04.00				RAZEM	127,50
2.4		Prace porządkowe			
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2. 0108-09		[<parkiet>13,80*0,025]*17	m ³	5,86	
4 B.01.01.00				RAZEM	5,86
32	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.2. 0108-10		Krotność = 12			
4 B.01.01.00		poz.31	m ³	5,86	
				RAZEM	5,86
33	Kalkulacja	Koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku	t		
d.2. indywidualna		poz.31*<1 m3 odpadów srednio 1,4 t>1,4	t	8,20	
4 B.01.01.00				RAZEM	8,20