
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁÓG, STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ORAZ SUFITU PODWIESZANEGO W SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA PARTERZE BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2017 R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
SIERPIEŃ 2017 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA NAWIERZCHNI PODŁÓG, STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ ORAZ SUFITU PODWIESZANEGO W SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA PARTERZE BUDYNKU SP ZOZ SANATORIUM MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	Kalkulacja indywidualna B.01.01.00	Demontaż wyposażenia oraz montaż po zakończeniu robót.	kpl.		
d.1		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01 d.1 0816-06 B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m²		
		<sala 16 i 17>96,40*2+1,50*0,60+1,50*0,40*2	m²	194,90	
				RAZEM	194,90
3	KNR 4-01 d.1 0429-05 B.01.01.00	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych Analogia - demontaż istniejącego sufitu podwieszonego z paneli metalowych 94,60*2	m²		
			m²	189,20	
				RAZEM	189,20
4	KNR 4-03 d.1 1134-01 IE.01.01.00	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		34,00	szt.	34,00	
				RAZEM	34,00
5	KNR 4-01 d.1 0354-13 B.01.01.00	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 4-01 d.1 0354-05 B.01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m²		
		1,50*2,20*3	m²	9,90	
				RAZEM	9,90
7	KNR 4-01 d.1 0432-02 B.01.01.00	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 d.1 0427-07 B.01.01.00	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych Rozbiórka ścianki drewnianej	m²		
		7,08*2,45-1,00*2,10	m²	15,25	
				RAZEM	15,25
9	KNR 4-01 d.1 0426-03 B.01.01.00	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust Rozbiórka boazerii z płyt (7,35*4+12,90*2)*2,45-(1,50*2,20*3)	m²		
			m²	125,34	
				RAZEM	125,34
10	KNR 4-01 d.1 0349-09 B.01.01.00	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej Rozbiórka licowania słupów płytami kamiennymi	m²		
		(0,50*2+0,30)*6*3,30	m²	25,74	
				RAZEM	25,74
11	KNR 4-01 d.1 0819-15 B.01.01.00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m²		
		(1,50+1,0)*2,20	m²	5,50	
				RAZEM	5,50
12	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m³		
		<parkiet>194,90*0,025+<sufit>189,20*0,02+<ościeżnice>(2,20*8+1,50*2+1,00)*0,10*0,05+<ścianka drewn.>15,25*0,10+<boazeria płytowa>125,34*0,06+<licowanie słupów>25,74*0,04+<płytki śc.>5,50*0,03	m³	19,00	
				RAZEM	19,00
13	Kalkulacja indywidualna B.01.01.00	Koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku	t		
		19,00*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1,4	t	26,600	
				RAZEM	26,600
2		ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE			
14	KNR 4-01 d.2 0711-03 B.02.01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) <za boazerią>(12,90+7,35)*2*2,45*2-1,50*2,08*2	m²		
			m²	192,21	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	192,21
15	KNR BC-02 d.2 0605-04 B.02.01.00	Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZ do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne <słupy>25,74	m ² m ²	 25,74	
				RAZEM	25,74
16	KNR 4-01 d.2 0320-02 B.02.03.00	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł Analogia - ościeżnica drewniana stała (zestaw systemowy producenta stanowiący komplet ze skrzydłem drzwiowym) <wejściowa>1,50*2,08*2	m ² m ²	 6,24	
				RAZEM	6,24
17	KNR 4-01 d.2 0320-10 B.02.01.00	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami oraz po zdemontowanej ościeżnicy - pomiędzy salami (2,08*2+1,50)*3	m m	 16,98	
				RAZEM	16,98
18	KNR 4-01 d.2 0705-01 B.02.01.00	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami <w strefie wymiany ościeżnic oraz po zdemontowanej ośc.>2,20*2*3+1,50*3	m m	 17,70	
				RAZEM	17,70
19	KNR 2-02 d.2 0617-01 B.02.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm (12,90+7,35)*2*2	m m	 81,00	
				RAZEM	81,00
20	NNRNKB 202 d.2 1134-01 B.02.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki anhydrytowe, np. GRUNTOLIT-SK 313 - KREISEL lub materiał o parametrach równorzędnych <sala 16 i 17>96,40*2+1,50*0,60+1,50*0,40*2	m ² m ²	 194,90	
				RAZEM	194,90
21	NNRNKB 202 d.2 1127-02 B.02.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 3,0 cm, np. WYLEWKA ANHYDRYTOWA 400- 30 kg KREISEL- 20-60 mm. Wydajność 18 kg/m2 na 1 cm grubości lub materiał o parametrach równorzędnych poz.20	m ² m ²	 194,90	
				RAZEM	194,90
22	NNRNKB 202 d.2 1127-03 B.02.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm poz.20	m ² m ²	 194,90	
				RAZEM	194,90
23	KNR 2-02 d.2 1112-05 B.02.02.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW Analogia - posadzki z wykładziny obiektowej wielowarstwowej (heterogenicznej) PCV. Parametry techniczne: gr. 2 mm, warstwa ścierna 0,8 mm, waga 3000 g/m2, klasa użytkowa 34/43, grupa ścieralności T, wysoka klasa antypoślizgowa - R11, zabezpieczenie fabryczne poliuretanem. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem przed zamówieniem. poz.20 <wywiniecie>81,00*0,15	m ² m ² m ²	 194,90 12,15	
				RAZEM	207,05
24	KNR 2-02 d.2 1017-01 B.02.03.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone Analogia - skrzydła drzwiowe wejściowe dwudzielne 100/40 o parametrach skrzydła wewnątrzlokalowego (drzwi wewnętrzne wejściowe wewnątrzlokalowe to drzwi stanowiące przegrodę między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniem, to drzwi zamontowane wewnątrz budynku. Takie drzwi są przede wszystkim stosowane jako drzwi wejściowe z korytarzy do samodzielnych pomieszczeń). Wypełnienie Rw - 42 dB, EI -30, kl. Sa, Sm. Skrzydło w kolorze buk jasny lub zbliżony. Okleina wzmocniona. Zamek jednopunktowy na wkładkę patentową (zestaw systemowy producenta stanowiący komplet z ościeżnicą), samozamykacz w zawiasach, uszczelki. <wejściowe>1,40*2,00*2	m ² m ²	 5,60	
				RAZEM	5,60
25	KNR 4-01 d.2 0920-20 B.02.03.00	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami Klamki z szyldami 3 kpl., wkładki 3 kpl. <klamki z szyldami>1,00*2 <wkładka patentowa>1,00*2	szt. szt. szt.	 2,00 2,00	
				RAZEM	4,00
26	KNR-W 4-01 d.2 0404-01 B.02.03.00	Wymiana istniejącego obicia ścian na boazerię z listew wraz z elementami wykończenia i lakierowaniem - boazeria Analogia - uzupełnienie boazerii z płyt - wykończenie, pasowanie po wymianie ościeżnicy wejściowej .	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		[(2,20*2+1,70)*0,80]*2,00	m ²	9,76	
				RAZEM	9,76
27	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02				
	B.02.01.00	10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
28	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	1202-09				
	B.02.04.00	(7,35*4+12,90*2)*(3,30-2,45)	m ²	46,92	
				RAZEM	46,92
29	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -	m ²		
d.2	1134-02	powierzchnie pionowe			
	B.02.01.00	Przed gładzią na ścianach	m ²	187,68	
		(7,35*4+12,90*2)*3,40			
				RAZEM	187,68
30	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-04				
	B.02.01.00	187,68	m ²	187,68	
				RAZEM	187,68
31	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-03				
	B.02.01.00	(1,50+1,00)*2,20	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
32	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem	m		
d.2	0617-12	Analogia - wypełnienie narożników wewnętrznych z płytek masą silikonową.			
	B.02.01.00	Norma zużycia 3,5 m z jednej tuby (310 ml)	m	4,700	
		2,20+(1,50+1,00)			
				RAZEM	4,700
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian			
	B.02.04.00	Farba o zwiększonej odporności na ścieranie i zmywanie (kolor)	m ²	187,68	
		poz.29			
				RAZEM	187,68
34	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z	m ²		
d.2	2702-02	włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm			
	B.02.05.00	Sufit w systemie "ARMSTRONG" z wypełnieniem płytami sufitowymi higienicz-	m ²		
		nymi 60x120x1,8 cm do stosowania w obiektach służby zdrowia. Poziom sufitu			
		3,30 od poziomu posadzki.			
		94,60*2		189,20	
				RAZEM	189,20
35	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źród-	kpl.		
d.2	0512-03	le światła 4x40 W			
	IE.01.01.00	Montaż opraw oświetleniowych - kaseton LED 42W, barwa światła naturalna			
		4000k, SLIM (cienki 2 cm), 120x30 cm, do sufitów podwieszanych, moduł-			
		owych typu "amstrong".			
		Oprawa LED o dużej skuteczności świetlnej 3100lm.			
		Światło białe NATURALNE 4000k, płyta biała matowa, stopień IP20.			
		Ramka aluminiowa.			
		Oświetlenie w dwóch obwodach na pomieszczenie (16 i 17).			
		14,00*2	kpl.	28,00	
				RAZEM	28,00
36	KNR-W 2-02	Witryny aluminiowe	m ²		
d.2	1040-06	Dostarczenie i montaż przegród systemowych aluminiowych oszklonych, wy-			
	B.02.03.00	dzielających boks biura fizykoterapeutów i pomieszczenia zabiegowego	m ²	13,00	
		<Śc1+Śc2 z drzwiami>5,91*2,20	m ²	12,34	
		<Śc3+Śc4 bez drzwi>5,61*2,20			
				RAZEM	25,34
37	KNR 2-20	Drabinki stalowe w komorach	m		
d.2	0115-01	Analogia - montaż nowych gotowych drabinek przyściennych do ćwiczeń reha-			
	B.02.03.00	bilitacyjnych o szer. 90 cm i wys. 250 cm	m	10,00	
		4,00*2,50			
				RAZEM	10,00
38	KNR 4-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym	kpl.		
d.2	0219-01				
	IS.01.01.00	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.2	0121-01				
	IS.01.01.00	1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	Kalkulacja indywidualna IS.01.01.00	Wymiana punktowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej umywalki	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
41	Kalkulacja indywidualna IS.01.02.00	Wymiana punktowa na instalacji centralnego ogrzewania - rury przyłączeniowe do grzejników, podejścia do pionów.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	Kalkulacja indywidualna IS.01.02.00	Rezerwa na naprawę instalacji centralnego ogrzewania w strefie sufitu podwieszonego.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
43	Kalkulacja indywidualna IS.01.01.00	Rezerwa na naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej w strefie sufitu podwieszonego.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	Kalkulacja indywidualna IE.01.01.00	Dostosowanie instalacji elektrycznej zasilającej gniazda, wyłączniki i lampy sufitowe	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00