
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIAŁ-
GÓW KOMUNIKACYJNYCH - II PIĘTRO "SKRZYDŁO DWÓJEK" W BUDYNKU SANATORIUM
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2022 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2022 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - II PIĘTRO "SKRZYDŁO DWÓJEK" W BUDYNKU SANATORIUM					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	Kalkulacja indywidualna B.01.00.00	Wykonanie tymczasowej zabudowy oddzielającej miejsce prowadzenia robót od czynnej części budynku.	kpl.		
d.1		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 0426-04 B.01.01.00	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowych Analogia - demontaż boazeri z płyt wraz z rusztem ze ścian korytarzy (3.93+6.32+8.84+4.31+10.21+2.98+26.67)*2.10-(1.00*2.05*18+0.80*2.05*2)+1.25*2.92+(0.30+0.60+0.85)*2*4.13+<zabudowa sali TV front>9.89*2.92+1.75*2.85+2.37*0.65	m ²		
d.1			m ²	146.18	
				RAZEM	146.18
3	KNR 4-01 0816-06 B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1		<korytarz>2.37*3.93+6.32*5.54+2.29*8.84+4.31*6.11+10.21*1.98+9.89*4.20+2.98*6.11+26.67*1.89	m ²	221.27	
				RAZEM	221.27
4	KNR 4-01 0811-07 B.01.01.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1		6.32*0.60	m ²	3.79	
				RAZEM	3.79
5	KNR 4-01 0108-09 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Analogia - wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki <boazeria>poz.2*0.03 <parkiet>poz.3*0.03 <płytki>poz.4*0.02	m ³		
d.1			m ³	4.39	
			m ³	6.64	
			m ³	0.08	
				RAZEM	11.11
6	KNR 4-01 0108-10 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.5	m ³		
d.1			m ³	11.11	
				RAZEM	11.11
7	Kalkulacja indywidualna B.01.01.00	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.6*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1.4	t		
d.1			t	15.55	
				RAZEM	15.55
2		PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE			
8	KNR 4-01 0303-01 B.02.01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Podmurowanie nad posadzką otworu szachtu instalacyjnego 0.50*0.15*18	m ²		
d.2			m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
9	Kalkulacja indywidualna B.03.03.00	Dostarczenie gotowych, fabrycznie wykończonych zabudów szachtów instalacyjnych wykonanych z elementów metalowych o wym. zewn. 50x185 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem 18.00	kpl.		
d.2			kpl.	18.00	
				RAZEM	18.00
10	KNR 4-01 0320-01 B.03.03.00	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Analogia - osadzenie gotowych i fabrycznie wykończonych zabudów szachtów instalacyjnych o wym. 50x185 cm 18.00	szt.		
d.2			szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
11	KNR 2-02 0925-01 B.03.04.00	Oslony okien folia polietylenowa Analogia - osłona okien i drzwi <drzwi>0.90*2.10*2+1.10*2.10*18+1.00*2.10+1.20*2.20+0.90*2.10*8+1.10*2.20*2+3.75*2.90*2 <okna>2.00*1.80*5+3.00*2.90*3	m ²		
d.2			m ²	91.81	
			m ²	44.10	
				RAZEM	135.91
12	NNRNKB 202 1134-02 B.03.01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Przed pracami tynkarskimi poz.2	m ²		
d.2			m ²	146.18	
				RAZEM	146.18
13	KNR 4-01 0710-03 B.03.01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ²	146.18	
				RAZEM	146.18
14	KNR 4-01 d.2 0719-03 B.03.01.00	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.13	m ²	146.18	
				RAZEM	146.18
15	KNR 4-01 d.2 0707-05 B.03.01.00	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2.05*2+1.00)*18+(2.05*2+0.80)*2	m m	101.60	
				RAZEM	101.60
16	KNR 4-01 d.2 0713-01 B.03.01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Miejsce połączenia nowego i starego tynku (3.93+6.32+8.84+4.31+10.21+2.98+26.67)*0.20	m ² m ²	12.65	
				RAZEM	12.65
17	KNR 2-02 d.2 0815-04 B.03.01.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Analogia - gładź wapienna w miejscach nowych i przecieranych tynków poz.13+poz.16	m ² m ²	158.83	
				RAZEM	158.83
3		PRACE POSADZKARSKIE			
18	KNR 2-02 d.3 0617-01 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm 3.93+6.32+8.84+4.31+10.21+2.98+26.67-(1.00*18+0.80*2) 1.89+22.67+4.22+2.98+4.12+0.16+4.12+9.89+4.12+0.16+4.12+4.31+3.82+8.84+3.74+3.93-(0.90*11+1.20)	m m m	43.66 71.99	
				RAZEM	115.65
19	NNRNKB d.3 202 1134-01 B.03.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki cementowe poz.3+poz.4	m ² m ²	225.06	
				RAZEM	225.06
20	NNRNKB d.3 202 1127-02 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 2,0 cm poz.19	m ² m ²	225.06	
				RAZEM	225.06
21	KNR 0-12 d.3 1118-06 B.03.02.00	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną Analogia - Płytki gres rektyfikowane antypoślizgowe klasy min. R11 - deska 20x120 cm lub inny format ustalony z inwestorem. Kolor do ustalenia z inwestorem poz.20	m ² m ²	225.06	
				RAZEM	225.06
22	KNR 0-12 d.3 1119-01 B.03.02.00	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.18	m m	115.65	
				RAZEM	115.65
23	KNR 19-01 d.3 0410-11 B.03.02.00	Wymiana progu Analogia - montaż listew progowych w drzwiach oraz w miejscach połączenia płytek z innym materiałem podłogi. 34.00	szt szt	34.00	
				RAZEM	34.00
24	KNR 2-02 d.3 0617-12 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem Analogia - wypełnienie masą silikonową narożników wewnętrznych płytka podłogowa/cokół. poz.22	m m	115.650	
				RAZEM	115.650
4		PRACE WYKONCZENIOWE			
25	KNR 4-01 d.4 1204-08 B.03.04.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściana>(3.93+6.32+8.84+4.31+10.21+26.67+1.89+26.67+4.22+2.98+4.12+0.16+4.12+9.89+4.12+0.16+4.12+4.31+8.84+3.74+3.93)*2.92-(1.00*2.05*18+0.90*2.05*12+0.80*2.05*2)-<pow. tynków gładzonych>poz.17 <sufit>221.27+3.79+<podciągi>1.89*0.38*2*10+6.11*0.38*2*5+2.29*0.38*2+2.37*0.38*2*2	m ² m ² m ²	198.02 267.98	
				RAZEM	466.00
26	KNR 4-01 d.4 1204-01 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z inwestorem. 267.98	m ² m ²	267.98	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	267.98
27	KNR 4-01 d.4 1204-02 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Farba emulsyjna o zwiększonej odporności na zmywanie i ścieranie. Kolor do ustalenia z inwestorem. 356.85	m ² m ²	 356.85	 356.85
				RAZEM	36.90
28	KNR 4-01 d.4 1212-28 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm. Kolor do ustalenia z inwestorem. <piony c.o.>(2.95+1.20)*2*3.00+1.50*2*4	m m	 36.90	 36.90
				RAZEM	170.06
29	KNR 2-02 d.4 1113-06 B.03.02.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone Analogia - montaż elastycznych odbojnic ściennych płaskich samoprzylepnych - dwa pasy szer. 310 mm i 110 mm w ustalonym odstępnie. Wzór oraz kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Współczynnik do R-2.0 [(3.93+6.32+8.84+4.31+10.21+26.67+1.89+26.67+4.22+4.12+0.16+4.12+4.12+0.16+4.12+8.84+3.93)-(1.00*18+0.90*10+0.80*2+0.50*18)]*2	m m	 170.06	 170.06
5		INSTALACJA TELETECHNICZNA - P.POŻ.			
30	Kalkulacja d.5 indywidualna IE.01.00.00	Prace związane z zabezpieczeniem oraz przełożeniem istniejących elementów instalacji p.poż. znajdującej się w strefie płyt boazerijnych. 1.00	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
6		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
31	Kalkulacja d.6 indywidualna IE.01.01.00	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sufitowych świetlówkowych na oprawy sufitowe enegooszczędne typu LED 15.00	szt. szt.	 15.00	 15.00
				RAZEM	15.00
32	Kalkulacja d.6 indywidualna IE.01.01.00	Wymiana istniejących tablic rozdzielczych piętrowych wraz z niezbędnym osprzętem i zabezpieczeniami. Zewnętrzny wymiar istniejących rozdzielnic 40x100 cm. Zakres prac - odłączenie przewodów, demontaż istniejącego osprzętu, wykucie skrzynki rozdzielczej, przygotowanie podłoża pod montaż nowej kompletnej rozdzielni, podłączenie przewodów, dokonanie niezbędnych badań i sprawdzeń wraz z dostarczeniem protokołów pomiarowych. 4.00	kpl. kpl.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00