
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄ-
GÓW KOMUNIKACYJNYCH - PARTER "SKRZYDŁO JEDYNEK" W BUDYNKU SANATORIUM
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2022 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2022 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - PARTER "SKRZYDŁO JEDYNEK" W BUDYNKU SANATORIUM					
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	Kalkulacja indywidualna B.01.00.00	Wykonanie tymczasowej zabudowy oddzielającej miejsce prowadzenia robót od czynnej części budynku.	kpl.		
d.1		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1 0426-04 B.01.01.00	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowych Analogia - demontaż boazerii z płyt wraz z rusztem ze ścian korytarzy (33.00+12.81)*2.10-(1.00*2.05*11)	m ²		
			m ²	73.65	
				RAZEM	73.65
3	KNR 4-01 d.1 0816-06 B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		<korytarz>66.18+49.08	m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
4	KNR 4-01 d.1 0108-09 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Analogia - wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki <boazeria>poz.2*0.03 <parkiet>poz.3*0.03	m ³		
			m ³	2.21	
			m ³	3.46	
				RAZEM	5.67
5	KNR 4-01 d.1 0108-10 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.4	m ³		
			m ³	5.67	
				RAZEM	5.67
6	Kalkulacja indywidualna B.01.01.00	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.5*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1.4	t		
			t	7.94	
				RAZEM	7.94
2 PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE					
7	KNR 4-01 d.2 0303-01 B.02.01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Podmurowanie nad posadzką otworu szachtu instalacyjnego 0.50*0.15*14	m ²		
			m ²	1.05	
				RAZEM	1.05
8	Kalkulacja indywidualna B.03.03.00	Dostarczenie gotowych, fabrycznie wykończonych zabudów szachtów instalacyjnych wykonanych z elementów metalowych o wym. zewn. 50x185 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem 14.00	kpl.		
			kpl.	14.00	
				RAZEM	14.00
9	KNR 4-01 d.2 0320-01 B.03.03.00	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Analogia - osadzenie gotowych i fabrycznie wykończonych zabudów szachtów instalacyjnych o wym. 50x185 cm 14.00	szt.		
			szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
10	KNR 2-02 d.2 0925-01 B.03.04.00	Oslony okien folia polietylenowa Analogia - osłona okien i drzwi <drzwi>1.10*2.10*12 <okna>2.00*1.80*10+PoleKołaD(1.30)*2	m ²		
			m ²	27.72	
			m ²	38.65	
				RAZEM	66.37
11	NNRNKB d.2 202 1134-02 B.03.01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Przed pracami tynkarskimi poz.2	m ²		
			m ²	73.65	
				RAZEM	73.65
12	KNR 4-01 d.2 0710-03 B.03.01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.11	m ²		
			m ²	73.65	
				RAZEM	73.65
13	KNR 4-01 d.2 0719-03 B.03.01.00	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.12	m ²		
			m ²	73.65	
				RAZEM	73.65

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 4-01 d.2 0707-05 B.03.01.00	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi (2.05*2+1.00)*11	m m	56.10	
				RAZEM	56.10
15	KNR 4-01 d.2 0713-01 B.03.01.00	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Miejsce połączenia nowego i starego tynku (33.00+12.81)*0.20	m ² m ²	9.16	
				RAZEM	9.16
16	KNR 2-02 d.2 0815-04 B.03.01.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Analogia - gładź wapienna w miejscach nowych i przecieranych tynków poz.12+poz.15	m ² m ²	82.81	
				RAZEM	82.81
3		PRACE POSADZKARSKIE			
17	KNR 2-02 d.3 0617-01 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm 33.00+12.81-1.00*11+2.37+6.64+3.05+0.42+0.83+3.07+33.00+0.18+0.18*2*9+2.02-1.00+0.20*2	m m	89.03	
				RAZEM	89.03
18	NNRNKB d.3 202 1134-01 B.03.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki cementowe 115.26	m ² m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
19	NNRNKB d.3 202 1127-02 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 2,0 cm 115.26	m ² m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
20	KNR 0-12 d.3 1118-06 B.03.02.00	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną Analogia - Płytki gres rektyfikowane antypoślizgowe klasy min. R11 - deska 20x120 cm lub inny format ustalony z inwestorem. Kolor do ustalenia z inwestorem 115.26	m ² m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
21	KNR 0-12 d.3 1119-01 B.03.02.00	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.17	m m	89.03	
				RAZEM	89.03
22	KNR 19-01 d.3 0410-11 B.03.02.00	Wymiana progu Analogia - montaż listew progowych w drzwiach oraz w miejscach połączenia płytek z innym materiałem podłogi. 13.00	szt szt	13.00	
				RAZEM	13.00
23	KNR 2-02 d.3 0617-12 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem Analogia - wypełnienie masą silikonową narożników wewnętrznych płytka podłogowa/cokół. poz.21	m m	89.030	
				RAZEM	89.030
4		PRACE WYKOŃCZENIOWE			
24	KNR 4-01 d.4 1204-08 B.03.04.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <ściany>(33.00+12.81+2.37+6.64+13.08+3.50+33.00+0.16*10*2+2.15)*2.92- (1.00*2.05*11+2.56*2.80)-<pow. tynków gładzonych>poz.16 <sufit>115.26+<podciągi>2.15*0.10*2*10	m ² m ² m ²	207.94 119.56	
				RAZEM	327.50
25	KNR 4-01 d.4 1204-01 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z inwestorem. 119.56	m ² m ²	119.56	
				RAZEM	119.56
26	KNR 4-01 d.4 1204-02 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Farba emulsyjna o zwiększonej odporności na zmywanie i ścieranie. Kolor do ustalenia z inwestorem. 290.75	m ² m ²	290.75	
				RAZEM	290.75
27	KNR 4-01 d.4 1212-28 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm. Kolor do ustalenia z inwestorem.	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<piony c.o.>(2.95+1.20)*2*6.00	m	49.80	
				RAZEM	49.80
28	KNR 4-01 d.4 1212-19 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Kolor do ustalenia z investorem. 1.08*0.12*2*34+0.60*0.12*2*30*9	m ² m ²	 47.69	
				RAZEM	47.69
29	KNR 2-02 d.4 1113-06 B.03.02.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone Analogia - montaż elastycznych odbojnic ściennych płaskich samoprzylepnych - dwa pasy szer. 310 mm i 110 mm w ustalonym odstępie. Wzór oraz kolorystyka do uzgodnienia z investorem. Współczynnik do R-2.0 [2.15+33.00+12.81+2.37+6.64+3.05+0.83+3.08-(1.00*11+0.50*14)]*2	m m	 91.86	
				RAZEM	91.86
5		INSTALACJA P.POŻ			
30	Kalkulacja d.5 indywidualna IE.01.01.00	Prace związane z zabezpieczeniem oraz przełożeniem istniejących elementów instalacji p.poż. znajdującej się w strefie płyt boazeryjnych. 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00