
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄ-
GÓW KOMUNIKACYJNYCH - I PIĘTRO "SKRZYDŁO JEDYNEK" W BUDYNKU SANATORIUM
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2023 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2023 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - I PIĘTRO "SKRZYDŁO JEDYNEK" W BUDYNKU SANATORIUM					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
d.1	Kalkulacja indywidualna B.01.00.00	Wykonanie tymczasowej zabudowy oddzielającej miejsce prowadzenia robót od czynnej części budynku. Zabudowa musi być szczelna i stabilna ze skrzydłem drzwiowym o sztywnej konstrukcji. 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
d.1	KNR 4-01 0426-04 B.01.01.00	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłisnionych Analogia - demontaż boazeri z płyt wraz z rusztem ze ścian korytarzy (33.00+12.81)*2.10-(1.00*2.00*14)	m ² m ²	 68.20	
				RAZEM	68.20
d.1	KNR 4-01 0818-05 B.01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa <korytarz>66.18+49.08	m ² m ²	 115.26	
				RAZEM	115.26
d.1	KNR 4-01 0816-06 B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.3	m ² m ²	 115.26	
				RAZEM	115.26
d.1	KNR 4-01 0108-09 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Analogia - wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki <boazeria>poz.2*0.03 <wykładzina dywanowa>poz.3*0.01 <parkiet>poz.4*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³	 2.05 1.15 3.46	
				RAZEM	6.66
d.1	KNR 4-01 0108-10 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.5	m ³ m ³	 6.66	
				RAZEM	6.66
d.1	Kalkulacja indywidualna B.01.01.00	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.6*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1.4	t t	 9.32	
				RAZEM	9.32
2		PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE			
d.2	KNR 4-01 0303-01 B.02.01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Podmurowanie nad posadzką otworu szachtu instalacyjnego 0.50*0.15*14	m ² m ²	 1.05	
				RAZEM	1.05
d.2	Kalkulacja indywidualna B.03.03.00	Dostarczenie gotowych, fabrycznie wykończonych zabudów szachtów instalacyjnych wykonanych z elementów metalowych o wym. zewn. 50x185 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem 14.00	kpl. kpl.	 14.00	
				RAZEM	14.00
d.2	KNR 4-01 0320-01 B.03.03.00	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Analogia - osadzenie gotowych i fabrycznie wykończonych zabudów szachtów instalacyjnych o wym. 50x185 cm 14.00	szt. szt.	 14.00	
				RAZEM	14.00
d.2	KNR 2-02 0925-01 B.03.04.00	Oslony okien folia polietylenowa Analogia - osłona okien i drzwi <drzwi>1.10*2.10*15+1.81*2.90*2 <okna>2.00*1.80*10+PoleKołaD(1.30)*2	m ² m ² m ²	 45.15 38.65	
				RAZEM	83.80
d.2	NNRNKB 202 1134-02 B.03.01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Przed układaniem płyt GK i przed gładzią poz.2+poz.16	m ² m ²	 285.69	
				RAZEM	285.69
d.2	NNRNKB 202 1134-01 B.03.01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Przed gładzią <sufit>66.18+49.08+<podciągi>2.15*0.10*2*10	m ² m ²	 119.56	
				RAZEM	119.56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.2 2006-02 B.03.01.00	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zprawie na paskach Płyty GK ogniochronne poz.2	m ²		
			m ²	68.20	
				RAZEM	68.20
15	KNR 2-02 d.2 0815-05 B.03.01.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <sufit>115.26+<podciągi>2.15*0.10*2*10	m ²		
			m ²	119.56	
				RAZEM	119.56
16	KNR 2-02 d.2 0815-04 B.03.01.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Gładz wapienna na starych tynkach ścian <ściany>(33.00+12.81+2.37+6.83+13.08+3.50+33.00+0.16*10*2+2.15)*2.92-(1.00*2.05*14+2.37*2.80)-poz.14	m ²		
			m ²	217.49	
				RAZEM	217.49
17	KNR AT-31 d.2 0702-01 B.03.01.00	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego Podciągi i słupy, otwory drzwiowe 10*2.15*2+10*2.80*2+(2.05*2+1.05)*14	m		
			m	171.10	
				RAZEM	171.10
3		PRACE POSADZKARSKIE			
18	KNR 2-02 d.3 0617-01 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatacyjna PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcw szer. 100 mm 1.99+32.92+12.75+2.42+12.19+0.42+0.64+3.11+32.92+0.26*2+0.30*9+0.26+0.22-(1.00*15+2.42)	m		
			m	85.64	
				RAZEM	85.64
19	NNRNKB d.3 202 1134-01 B.03.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki cementowe 115.26	m ²		
			m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
20	NNRNKB d.3 202 1127-02 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 2,0 cm 115.26	m ²		
			m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
21	KNR 0-12 d.3 1118-06 B.03.02.00	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną Analogia - Płytki gres rektyfikowane antypoślizgowe klasy min. R11 - deska 20x120 cm lub inny format ustalony z inwestorem. Kolor do ustalenia z inwestorem 115.26	m ²		
			m ²	115.26	
				RAZEM	115.26
22	KNR 0-12 d.3 1119-01 B.03.02.00	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm poz.18	m		
			m	85.64	
				RAZEM	85.64
23	KNR 19-01 d.3 0410-11 B.03.02.00	Wymiana progu Analogia - montaż listew progowych w drzwiach oraz w miejscach połączenia płytek z innym materiałem podłogi. 16.00	szt		
			szt	16.00	
				RAZEM	16.00
24	KNR 2-02 d.3 0617-12 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem Analogia - wypełnienie masą silikonową narożników wewnętrznych płytka podłogowa/cokół. poz.22	m		
			m	85.640	
				RAZEM	85.640
4		PRACE WYKONCZENIOWE			
25	KNR 4-01 d.4 1204-01 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z inwestorem. <sufit>115.26+<podciągi>2.15*0.10*2*10	m ²		
			m ²	119.56	
				RAZEM	119.56
26	KNR 4-01 d.4 1204-02 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Farba emulsyjna o zwiększonej odporności na zmywanie i ścieranie. Kolor do ustalenia z inwestorem. <ściany>(33.00+12.81+2.37+6.83+13.08+3.50+33.00+0.16*10*2+2.15)*2.92-(1.00*2.05*14+2.37*2.80)	m ²		
			m ²	285.69	
				RAZEM	285.69
27	KNR 4-01 d.4 1212-28 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm. Kolor do ustalenia z inwestorem.	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<piony c.o.>(2.95+1.20)*2*6.00	m	49.80	
				RAZEM	49.80
28	KNR 4-01 d.4 1212-19 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Kolor do ustalenia z inwestorem. 1.08*0.12*2*25+0.60*0.12*2*29+0.60*0.12*2*23*6	m ² m ²	 30.53	
				RAZEM	30.53
29	KNR 2-02 d.4 1113-06 B.03.02.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone Analogia - montaż elastycznej odbojnicy ściiennej płaskiej klejonej lub samo- przylepnej - pas szer. 500 mm. Wzór oraz kolorystyka do uzgodnienia z inwest- torem. Współczynnik do R-2.0 0.62+0.37+32.92+12.75+2.42+4.35+3.05-(1.00*14+0.50*14)	m m	 35.48	
				RAZEM	35.48
5		INSTALACJA P.POŻ			
30	Kalkulacja in- d.5 dywidualna IE.01.01.00	Prace związane z zabezpieczeniem oraz przełożeniem istniejących elementów instalacji p.poż. znajdującej się w strefie płyt boazeryjnych. 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
31	Kalkulacja in- d.6 dywidualna IE.01.01.00	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sufitowych świetlówkowych na oprawy sufitowe enegooszczędne typu LED. Maskowanie nieużywanych prze- wodów wystających z sufitu. 7.00+4.00	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
32	KNR 4-03 d.6 1134-01 IE.01.01.00	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 15.00-11.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00