



Nr postępowania 2/2025

Jelenia Góra 21.05.2025

Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

„Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych - IV piętro oraz hol budynku głównego”

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie MSWiA „Agat” w Jeleniej Górze przedstawia poniżej odpowiedź na pytanie dotyczące treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SWZ.

Pytanie:

Po zdemontowaniu lamperii drewnianej powstaje uskok na ścianach (poziom IV i korytarz przy holu wejściowym), zgodnie z załączoną dokumentacją jest konieczne wykonanie zabudowy z GK, czy Zamawiający dopuszcza licowanie całych ścian płytami GK?

Odpowiedź:

Tak przewiduje dokumentacja. Przedmiar robót:

- parter - poz. 22 przedmiaru - wysokość zabudowy 3,0 m
- IV p. jedyńki – poz. 14 przedmiaru – wysokość zabudowy 2,93 m
- IV p. dwójki – poz. 14 przedmiaru – wysokość zabudowy 2,90 m

Pytanie:

Na ścianach istnieje wiele połączeń elektrycznych (widoczne są puszki), prosimy o podanie sposobu wykonania zabudowy GK w sposób umożliwiający późniejszy dostęp do instalacji?

Odpowiedź:

Wykonanie otworów w płytach GK w osi puszek i montaż dekli.

Pytanie:

Na sufitach znajdując się czujki czy Zamawiający zdemontuje istniejący system a następnie po wykonaniu prac system zostanie ponownie zamontowany, czy powinno być to wycenione w ramach oferty?

Odpowiedź:

Tak przewiduje dokumentacja. Przedmiar robót:

- parter - poz. 51 przedmiaru

- IV p. jedynki - poz. 32 i 33 przedmiaru

- IV p. dwójki - poz. 34 i 35 przedmiaru

Pytanie:

W holu wejściowym na sufitach znajduje się widoczne zawilgocenie czy zamontowana w suficie instalacja jest szczelna i nie uszkodzi w przyszłości nowych sufitów czy instalacja powinna być ujęta w ofercie?

Odpowiedź:

Istotnie na istniejącym suficie występują plamy zalaniowe. Instalacja jest na bieżąco naprawiana i konserwowana. Przedmiar robót nie przewiduje prac związanych z naprawą/wymianą wewnętrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej zabudowanej w strefie sufitu podwieszonego.

Pytanie:

W ramach zadania jest wykonanie wymiany rozdzielni, prosimy o załączenie schematu nowej rozdzielni przewidzianej do zamontowania. W związku z powyższymi pytaniami wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 30.05.2025r.

Odpowiedź:

W ramach zadania jest wymiana istniejących rozdzielni z zachowaniem istniejących przyłączy i parametrów zabezpieczeń. Prace polegają wyłącznie na odtworzeniu rozdzielni z zastosowaniem osprzętu nowszej generacji.

Zamawiający nie zmienia terminu otwarcia ofert.

.....
Kierownik Zamawiającego
(podpisano elektronicznie)