
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK NR 3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄ-
GÓW KOMUNIKACYJNYCH - PARTER HOL W BUDYNKU SANATORIUM
ADRES INWESTYCJI : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
INWESTOR : SP ZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE
ADRES INWESTORA : 58-560 JELENIA GÓRA UL. CERVI 14
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACYJNE
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2025 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2025 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAŃ OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, DOSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH - PARTER HOL W BUDYNKU SANATORIUM					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna B.01.00.00	Wykonanie tymczasowej zabudowy oddzielającej miejsce prowadzenia robót od czynnej części budynku. Zabudowa musi być szczelna i stabilna ze skrzydłem drzwiowym o sztywnej konstrukcji. 2.00	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
2 d.1	Kalkulacja indywidualna B.01.00.00	Demontaż i późniejszy montaż rolety w dziale księgowości 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3 d.1	KNR 4-01 0429-05 B.01.01.00	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych Analogia - demontaż istniejącego sufitu podwieszonego z paneli metalowych <korytarz 5>49.48	m ² m ²	 49.48	
				RAZEM	49.48
4 d.1	KNR 4-01 0429-05 B.01.01.00	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych Analogia - demontaż istniejącego sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych <korytarz 1>9.98+<korytarz 2>145.26+<korytarz 3>57.19	m ² m ²	 212.43	
				RAZEM	212.43
5 d.1	KNR 4-01 0426-04 B.01.01.00	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowanych Analogia - demontaż boazerii z płyt wraz z rusztem ze ścian korytarzy <korytarz>(19.79+26.60)*2.10-(0.75+0.80*3+1.30+1.40*2)*2.00+25.00*0.30 <księgowość>(0.67+1.37+1.90+1.65+0.30+0.17+1.57+0.25+0.25+0.25+0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17+0.61+0.17+0.21+1.78+1.65+6+0.24)*2.00	m ² m ² m ²	 90.42 66.80	
				RAZEM	157.22
6 d.1	KNR 4-01 0804-08 B.01.01.00	Zerwanie cokołka cementowego <księgowość>0.67+1.37+1.84+0.17*6+0.27*5+0.30+0.61+0.17+0.21+1.78+0.27*5+0.17+6+0.22	m m	 17.06	
				RAZEM	17.06
7 d.1	KNR 4-01 0811-07 B.01.01.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <korytarz do fizykoterapii>3.00*0.90	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70
8 d.1	KNR 4-01 0701-04 B.01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² Skucie fragmentu tynku o powierzchni chropowatej-drapanej <korytarz z pom.biur.>(3.97+25.00)*2.00-(0.80*7+1.00*1)*2.00 <łącznik wzorki>(2.10+1.00+7.45)*3.30	m ² m ² m ²	 44.74 34.82	
				RAZEM	79.56
9 d.1	KNR 4-01 0816-06 B.01.01.00	Rozebranie posadzek z deszczulek z odierwaniem listew lub cokołów <księgowość 7>10.59	m ² m ²	 10.59	
				RAZEM	10.59
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km Analogia - wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki <sufit z paneli>poz.3*0.02 <sufit z płyt regips>poz.4*0.02 <boazeria>poz.5*0.03 <cokolik cementowy>poz.6*0.08*0.04 <płytki>poz.7*0.02 <tynk chropowaty>poz.8*0.02 <parkiet>poz.9*0.03	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.99 4.25 4.72 0.05 0.05 1.59 0.32	
				RAZEM	11.97
11 d.1	KNR 4-01 0108-10 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.10	m ³ m ³	 11.97	
				RAZEM	11.97
12 d.1	Kalkulacja indywidualna B.01.01.00	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.11*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1.4	t t	 16.76	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.76
2		PRACE MURARSKIE I TYNKARSKIE			
13 d.2 0303-02 B.02.01.00	KNR 4-01 0303-01 B.02.01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <okienko podawcze>0.35*0.40 <drzwi dyrektor>0.90*2.10	m ² m ² m ²	 0.14 1.89	
				RAZEM	2.03
14 d.2 0303-01 B.02.01.00	KNR 4-01 0303-01 B.02.01.00	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Podmurowanie nad posadzką otworu szachtu instalacyjnego 0.50*0.15*16	m ² m ²	 1.20	
				RAZEM	1.20
15 d.2 indywidualna B.03.03.00	Kalkulacja indywidualna B.03.03.00	Dostarczenie gotowych, fabrycznie wykonanych zabudów szachtów instalacyjnych wykonanych z elementów metalowych o wym. zewn. 50x185 cm. Kolor do uzgodnienia z inwestorem 16.00	kpl. kpl.	 16.00	
				RAZEM	16.00
16 d.2 0320-01 B.03.03.00	KNR 4-01 0320-01 B.03.03.00	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w ścianach z cegieł Analogia - osadzenie gotowych i fabrycznie wykonanych zabudów szachtów instalacyjnych o wym. 50x185 cm 16.00	szt. szt.	 16.00	
				RAZEM	16.00
17 d.2 0711-03 B.03.01.00	KNR 4-01 0711-03 B.03.01.00	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) W miejscu skutego tynku chropowatego i na zamurowanych otworach dwustronnie poz.8+poz.13*2	m ² m ²	 83.62	
				RAZEM	83.62
18 d.2 0925-01 B.03.04.00	KNR 2-02 0925-01 B.03.04.00	Oslony okien folia polietylenowa Analogia - osłona okien, witryn i drzwi <drzwi>(0.80*13+0.90+1.40*3+1.00*3+1.06*3+1.10+0.70*2)*2.10 <witryny i drzwi pcv>1.85*3.30*2+2.97*3.30*2+2.79*3.30*2+2.10*3.30+3.00*3.00*3+(3.47+16.35+9.70+3.47)*3.30+2.98*3.30*3 <słupy>(0.47*2+0.30)*3*3.30+(0.74+0.35)*2*3.30*4	m ² m ² m ² m ²	 50.78 222.53 41.05	
				RAZEM	314.36
19 d.2 1216-01 B.03.04.00	KNR-W 4-01 1216-01 B.03.04.00	Zabezpieczenie podłóg folią 9.98+145.26+57.19+49.48	m ² m ²	 261.91	
				RAZEM	261.91
20 d.2 202 1134-01 B.03.01.00	NNRNKB 202 1134-01 B.03.01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Przed gładzią <łącznik sufit>31.08 <księgowość sufit>6.78+10.59	m ² m ² m ²	 31.08 17.37	
				RAZEM	48.45
21 d.2 202 1134-02 B.03.01.00	NNRNKB 202 1134-02 B.03.01.00	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Przed układaniem płyt GK i tynkiem i gładzią <ściany hol korytarz>3.90*2*2.90+(7.81+19.79+26.60+1.85+26.60+3.97)*3.30-[(0.80*4+0.90+1.40*3+1.10*2+1.06+0.80*6+1.00+1.10)*2.05+0.50*1.85*15] <ściany księgowość>(0.67+1.37+1.90+1.65+0.30+0.17+1.57+0.25+0.25+0.25+0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17+0.61+0.17+0.21+1.78+1.65+6+0.24)*2.60-[(0.70*2+0.80*4+0.90*4)*2.05+0.50*1.85] <łącznik>(2.10+1.00+7.45+2.28+2.64)*3.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 256.75 69.11 51.05	
				RAZEM	376.91
22 d.2 2006-02 B.03.01.00	KNR 2-02 2006-02 B.03.01.00	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach Płyty GK ogniochronne (19.79+26.60)*3.30-[(0.80+0.90+1.40*3+1.00)*2.05+0.50*1.85*14]	m ² m ²	 125.99	
				RAZEM	125.99
23 d.2 0815-05 B.03.01.00	KNR 2-02 0815-05 B.03.01.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.20	m ² m ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
24 d.2 0815-04 B.03.01.00	KNR 2-02 0815-04 B.03.01.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych Gładź wapienna na starych tynkach ścian poz.21-poz.22+poz.13	m ² m ²	 252.95	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	252.95
25	KNR AT-31 d.2 0702-01 B.03.01.00	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego Podciągi i słupy, otwory drzwiowe 2.80*2+3.30*2+(0.80+2.05*2)*2+0.90+2.05*2+(1.40+2.05*2)*3+(1.00+2.05*2)*2+1.25+2.20*2+0.90+2.05*2+3.30*6+1.00+2.05*2+(0.90+2.10*2*2)+2.20*3+2.60*5+0.90+2.05*2+0.97*2*2	m m	 127.03	
				RAZEM	127.03
3		PRACE POSADZKARSKIE			
26	KNR 4-01 d.3 0210-01 B.03.02.00	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego Bruzdy dla zbrojenia szczelin dylatacyjnych w posadzce lastrykowej korytarza do fizykoterapii 16*5*0.20	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
27	KNR 4-01 d.3 0202-02 B.03.02.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 8 mm 16*5*0.18*0.395	kg kg	 5.69	
				RAZEM	5.69
28	KNR 4-01 d.3 0203-13 z.sz. 2.6. 9905-01 B.03.02.00	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 16*5*0.08*0.20	m ² m ²	 1.28	
				RAZEM	1.28
29	ZKNR C-1 d.3 0301-01 B.03.02.00	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. Analogia - Usunięcie warstwy subitu po zerwanym parkiecie <korytarz 7>10.59	m ² m ²	 10.59	
				RAZEM	10.59
30	KNR 4-01 d.3 0205-05 B.03.02.00	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 Punktowa naprawa spękanego podłoża przed wykonaniem wylewki. Gruntowanie, wklejenie siatki tynkarskiej pcv w miejscach pęknięć podłoża. 5.00	miejs. miejs.	 5.00	
				RAZEM	5.00
31	KNR 2-02 d.3 0617-01 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 115 mm '0' Analogia - dylatacja obwodowa przy ścianach wykonana z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm <korytarz 7 księgowość>(0.17+1.57+0.25+0.25+0.25+0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17)-(0.70*2+0.80*4+0.90*4)	m m	 8.65	
				RAZEM	8.65
32	NNRNKB d.3 202 1134-01 B.03.02.00	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome Analogia - środek gruntujący pod wylewki cementowe <korytarz 6 i 7 księgowość>(6.78+10.59)*2 <łącznik 4>31.08-poz.7	m ² m ² m ²	 34.74 28.38	
				RAZEM	63.12
33	NNRNKB d.3 202 1127-02 B.03.02.00	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Łączna grubość warstwy 2,0 cm 10.59	m ² m ²	 10.59	
				RAZEM	10.59
34	KNNR-W 3 d.3 0809-03 B.03.02.00	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie Analogia - uszostnienie powierzchni lastryka przed ułożeniem płytek ceramicznych <korytarz 6>6.78 <łącznik 4>31.08-poz.7	m ² m ² m ²	 6.78 28.38	
				RAZEM	35.16
35	KNR 0-12 d.3 1118-06 B.03.02.00	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną Analogia - Płytki gres rektyfikowane antypoślizgowe klasy min. R11 - deska 20x120 cm lub inny format ustalony z inwestorem. Kolor do ustalenia z inwestorem <korytarz 6 i 7 księgowość>6.78+10.59-<pow. schodów>1.33*1.37 <łącznik 4>31.08	m ² m ² m ²	 15.55 31.08	
				RAZEM	46.63
36	KNR 0-12 d.3 1120-04 B.03.02.00	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Analogia - Płytki gres rektyfikowane antypoślizgowe klasy min. R11 - deska 20x120 cm lub inny format ustalony z inwestorem. Kolor do ustalenia z inwestorem <schody>1.33*1.37	m ² m ²	 1.82	
				RAZEM	1.82

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3	KNR 0-12 1119-01 B.03.02.00	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm <księgowość 6 i 7>0.67+1.37+1.90+1.65+0.30+0.17+1.57+0.25+0.25+0.25+0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17+0.61+0.17+0.21+1.78+1.65+6+0.24 <łącznik 4>2.10+1.00+7.45+2.30+2.60+0.25*2	m m m	 33.40 15.95	
				RAZEM	49.35
38 d.3	KNR 19-01 0410-11 B.03.02.00	Wymiana progu Analogia - montaż listew progowych w drzwiach oraz w miejscach połączenia płytek z innym materiałem podłogi. <korytarze i łącznik>2.00+3.00 <księgowość>1.00+1.00+6.00	szt szt szt	 5.00 8.00	
				RAZEM	13.00
39 d.3	KNR 2-02 0617-12 B.03.02.00	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem Analogia - wypełnienie masą silikonową narożników wewnętrznych płytka podłogowa/cokół. poz.37	m m	 49.35	
				RAZEM	49.35
4		PRACE WYKONCZENIOWE			
40 d.4	NNRNKB 202 2702-02 B.02.05.00	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm Sufit systemowy z zastosowaniem płyt sufitowych higienicznych, atestowanych dopuszczonych do wbudowania w obiektach służby zdrowia. Wymiar płyt 120x60x1,8 cm. Poziom sufitu zgodny z poziomem sufitu istniejącego. <korytarz 1>9.98+<korytarz 2>145.26+<korytarz 3> 57.19+<korytarz 5>49.48	m ² m ²	 261.91	
				RAZEM	261.91
41 d.4	KNR-W 5-08 0512-03 IE.01.01.00	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa typu LED o wym. 120x60 cm do wbudowania w sufit o mocy w ganicy 40-45W i luminacji w granicy 4000 - 5400 lm 26.00	kpl. kpl.	 26.00	
				RAZEM	26.00
42 d.4	KNR 5-08 0306-03 IE.01.01.00	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynekowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynekowych 2.5 mm2 (4 wyloty) Analogia - przyłączenie do części opraw czujnika ruchu 13.00	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
43 d.4	KNR 4-01 1204-08 B.03.04.00	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności <księgowość sufit>6.78+10.59 <łącznik sufit>31.08 <ściany hol korytarz>3.90*2*2.90+(7.81+19.79+26.60+1.85+26.60+3.97)*3.30-[(0.80*4+0.90+1.40*3+1.10*2+1.06+0.80*6+1.00+1.10)*2.05+0.50*1.85*15]-< płyty g-k>poz.22 <ściany księgowość>(0.67+1.37+1.90+1.65+0.30+0.17+1.57+0.25+0.25+0.25+0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17+0.61+0.17+0.21+1.78+1.65+6+0.24)*2.60-[(0.70*2+0.80*4+0.90*4)*2.05+0.50*1.85] <ściany łącznik>(2.10+1.00+7.45+2.28+2.64)*3.30	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 17.37 31.08 130.76 69.11 51.05	
				RAZEM	299.37
44 d.4	KNR 4-01 1204-01 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z inwestorem. <sufit łącznik>31.08+<sufit księgowość>17.37	m ² m ²	 48.45	
				RAZEM	48.45
45 d.4	KNR 4-01 1204-02 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Farba emulsyjna o zwiększonej odporności na zmywanie i ścieranie. Kolor do ustalenia z inwestorem. <ściany hol korytarz>3.90*2*2.90+(7.81+19.79+26.60+1.85+26.60+3.97)*3.30-[(0.80*4+0.90+1.40*3+1.10*2+1.06+0.80*6+1.00+1.10)*2.05+0.50*1.85*15] <ściany księgowość>(0.67+1.37+1.90+1.65+0.30+0.17+1.57+0.25+0.25+0.25+0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17+0.61+0.17+0.21+1.78+1.65+6+0.24)*2.60-[(0.70*2+0.80*4+0.90*4)*2.05+0.50*1.85] <ściany łącznik>(2.10+1.00+7.45+2.28+2.64)*3.30	m ² m ² m ² m ² m ²	 256.75 69.11 51.05	
				RAZEM	376.91
46 d.4	KNR 4-01 1212-28 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm. Kolor do ustalenia z inwestorem. <piony c.o.>3.30*2*6	m m	 39.60	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.60
47	KNR 4-01 d.4 1212-19 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Kolor do ustalenia z inwestorem. 1.08*0.14*2*25	m ² m ²	 7.56	
				RAZEM	7.56
48	KNR 2-02 d.4 1113-06 B.03.02.00	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone Analogia - montaż elastycznej odbojnicy ściennej płaskiej klejone lub samo- przylepnej - pas szer. 500 mm. Wzór oraz kolorystyka do uzgodnienia z inwes- torem. Współczynnik do R-2.0 <hol 1 2 3>2.27+0.82+7.81+1.51+0.30+0.71+2.17+0.10+1.11+0.52+2.24+ 3.36+2.24+1.17+1.29+1.72+0.52+0.34+0.43+3.90 <korytarz 5>0.66+2.24+2.96+2.24+0.10+2.24+3.36+2.24+0.10+0.44+0.30+ 0.90+0.29+0.10+1.69+2.43+2.39+0.51+1.20+2.49+2.67+4.69 <księgowość 6 7>0.67+1.37+1.90+1.65+0.30+0.17+1.57+0.25+0.25+ 0.25+2.16+0.04+0.25+0.44+0.85+0.23+0.07+0.55+0.21*2+0.28+0.29+0.31+ 0.29+1.02+0.25+0.24+0.23+0.60+0.60+0.60+1.80+0.59+1.22+0.61+0.17+ 0.61+0.17+0.21+1.78+1.65+6+0.24 <łącznik 4>2.10+1.01+7.45+2.28+3.50	m m m m m	 34.53 36.24 33.40 16.34	
				RAZEM	120.51
49	KNR 2-02 d.4 1611-01 B.01.00.00	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m Do sufitów podwieszanych 30.00	kol. kol.	 30.00	
				RAZEM	30.00
50	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15 B.01.00.00	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:3,4,40,41,42)			
5		INSTALACJA P.POŻ. I TECHNICZNA			
51	Kalkulacja d.5 indywidualna IE.01.00.00	Prace związane z zabezpieczeniem oraz przełożeniem istniejących elementów instalacji p.poż. znajdującej się w strefie płyt boazeryjnych oraz sufitu podwie- szanego. Hol główny: elementy ścienne 4 szt., czujki dymowe 5 szt., oświetle- nie awaryjne 12 szt. wraz z przewodami do ukrycia w nowym suficie podwie- szonym, głośniki 6 szt., korytarz biurowy: czujki dymowe 3 szt., oświetlenie awaryjne 3 szt., łącznik: czujka dymu 2 szt., oświetlenie awaryjne 2 szt., trzy- macz magnetyczny posadzkowy 2 szt. Wykonanie wszelkich wkuć w tynki su- fitów i ścian. 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
52	KNR 4-03 d.6 1134-01 IE.01.01.00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 8.00+25.00	szt. szt.	 33.00	
				RAZEM	33.00
53	Kalkulacja d.6 indywidualna IE.01.01.00	Wymiana istniejących tablic rozdzielczych piętrowych wraz z niezbędnym osprzętem i zabezpieczeniami. Zewnętrzny wymiar istniejących rozdzielnic 40x100 cm. Zakres prac - odłączenie przewodów, demontaż istniejącego osprzętu, wykucie skrzynki rozdzielczej, przygotowanie podłoża pod montaż nowej kompletnej rozdzielni, podłączenie przewodów, dokonanie niezbędnych badań i sprawdzeń wraz z dostarczeniem protokołów pomiarowych. 3.00	kpl. kpl.	 3.00	
				RAZEM	3.00
54	Kalkulacja d.6 indywidualna IE.01.01.00	Wymiana uszkodzonych przewodów, wkucie instalacji w tynki sufitu i ścian. Wymiana uszkodzonych gniazd i włączników. Zakres prac - odłączenie prze- wodów, demontaż istniejącego osprzętu, wykucie bruzd, przygotowanie podło- ża pod montaż nowego osprzętu, podłączenie przewodów, dokonanie niezbęd- nych badań i sprawdzeń wraz z dostarczeniem protokołów pomiarowych. 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
55	Kalkulacja d.6 indywidualna IE.01.01.00	Demontaż i ponowny montaż istniejących opraw oświetleniowych na czas prac związanych z wykonaniem gładzi na suficie - 2 szt. korytarz na fizykoterapię, korytarz księgowość 4 szt 2.00+4.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
56	Kalkulacja d.6 indywidualna IE.01.01.00	Przełożenie punktów gniazd elektrycznych znajdujących się boazerii wraz z wy- mianą osprzętu - 3 elem. 3.00+3.00	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
7		WYMIANA DRZWI			
7.1		SEKRETARIAT			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.7. 0354-07 1 B.01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
		<sekretariat>2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
58	KNR 4-01 d.7. 0331-05 1 B.02.01.00	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-wo-wapiennej Analogia - rozkucie i przystosowanie otworu drzwiowego do nowej ościeżnicy - szerokość i wysokość <drzwi wejściowe sekretariat>(2.05*2+1.05*2)*1	m m	6.20	
				RAZEM	6.20
59	KNR 4-01 d.7. 0108-09 1 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km <skrzydła drzwiowe>0.80*2.00*0.04*2 <rozkucie>(2.05*0.05*0.10*2+1.05*0.10*0.10) <ościeżnica>[(0.90+2.05*2)*0.05*0.10]*2.00	m ³ m ³ m ³ m ³	0.13 0.03 0.05	
				RAZEM	0.21
60	KNR 4-01 d.7. 0108-10 1 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.59	m ³ m ³	0.21	
				RAZEM	0.21
61	Kalkulacja d.7. indywidualna 1 B.01.01.00	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.60*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1.4	t t	0.29	
				RAZEM	0.29
62	KNR 4-01 d.7. 0320-02 1 B.03.03.00	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł Analogia - ościeżnica drzwi wejściowych drewniana stała (zestaw systemowy p.poz. producenta stanowiący komplet ze skrzydłem drzwiowym - cena ościeżnicy w cenie skrzydła drzwi w poz. 65) <wejściowa>1.00*2.05*1	m ² m ²	2.05	
				RAZEM	2.05
63	KNR 4-01 d.7. 0320-10 1 B.03.01.00	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami <wejścia>[2.05*4+1.00*2]*1	m m	10.20	
				RAZEM	10.20
64	KNR 4-01 d.7. 0705-01 1 B.03.01.00	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami <w strefie wymiany ościeżnicy>(2.05*4+1.00*2)*1	m m	10.20	
				RAZEM	10.20
65	Kalkulacja d.7. indywidualna 1 B.03.01.00	Prace i czynności towarzyszące - niezbędny demontaż i montaż wyposażenia utrudniającego przeprowadzenie prac montażowych, przełożenie włączników elektrycznych będących w kolizji, naprawa posadzek z wykonaniem spadku w progu i ścian przy ościeżnicach, uzupełnienie gładzi, malowanie tynków w strefie prowadzenia robót, itp. <drzwi wejściowe>1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR 2-02 d.7. 1017-01 1 B.03.03.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone do istniejących ościeżnic. Skrzydło drzwiowe pełne wzmocnione wejściowe do pomieszczeń biurowych, gospodarczych i higieniczno sanitarnych z tulejami lub kratką nawiewną w dolnej części skrzydła. EI -30. Skrzydło w kolorze buk jasny - dopasowanie do pozostałych skrzydeł drzwiowych istniejących na kondygnacji. Okleina wzmocniona. Zamek jednopunktowy na wkładkę patentową + zamek dodatkowy. 0.90*2.05*1.00	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
67	KNR 4-01 d.7. 0920-20 1 B.03.03.00	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami Drzwi wejściowe - klamka z szyldami plus wkładka patentowa plus dodatkowy zamek <klamki z szyldami wejściowe>1.00 <wkładka patentowa>1.00 <dodatkowy zamek>1.00	szt. szt. szt. szt.	1.00 1.00 1.00	
				RAZEM	3.00
7.2		HOL 1, 2, 3, 5 (bez sekretariatu) + KSIĘGOWOŚĆ 7			
68	KNR 4-01 d.7. 0108-09 2 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km <skrzydła drzwiowe>0.70*2.00*0.04*7+0.80*2.00*0.04*9+0.90*2.00*0.04*1+1.00*2.00*0.04*1	m ³ m ³	1.12	
				RAZEM	1.12

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	KNR 4-01 d.7. 0108-10 2 B.01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12 poz.68	m ³ m ³	 1.12	
				RAZEM	1.12
70	Kalkulacja d.7. indywidualna 2 B.01.01.00	Koszt składowania gruzu na wysypisku poz.69*<1 m3 odpadów średnio 1,4 t>1.4	t t	 1.57	
				RAZEM	1.57
71	KNR 4-01 d.7. 1211-03 2 B.03.04.00	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni do 1.0 m2 Istniejące ościeżnice metalowe (2.05*2+0.80)*0.22*7 (2.05*2+0.90)*0.22*9 (2.05*2+1.00)*0.22*1 (2.05*2+1.10)*0.22*1	m ² m ² m ² m ² m ²	 7.55 9.90 1.12 1.14	
				RAZEM	19.71
72	KNR 4-01 d.7. 1214-02 2 B.03.04.00	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 poz.71	m ² m ²	 19.71	
				RAZEM	19.71
73	KNR 4-01 d.7. 1212-14 2 B.03.04.00	Dwukrotne malowanie farbą olejną okien i świetlików stalowych Analogia - malowanie ościeżnic poz.72	m ² m ²	 19.71	
				RAZEM	19.71
74	KNR 2-02 d.7. 1017-01 2 B.03.03.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone Skrzydło drzwiowe pełne wzmocnione wejściowe do pomieszczeń pełne z tulejami lub kratką nawiewną w dolnej części skrzydła zgodnie z zestawieniem stolarki. Skrzydło w kolorze buk jasny - dopasowanie do pozostałych skrzydeł drzwiowych na kondygnacji. Okleina wzmocniona. Zamek jednopunktowy na wkładkę patentową lub zamek łazienkowy. <skrzydło 70>0.70*2.00*7 <skrzydło 80>0.80*2.00*9 <skrzydło 90>0.90*2.00*1 <skrzydło 100>1.00*2.00*1	m ² m ² m ² m ²	 9.80 14.40 1.80 2.00	
				RAZEM	28.00
75	KNR 4-01 d.7. 0920-20 2 B.03.03.00	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami Drzwi wejściowe do pomieszczeń. Wyposażenie - klamka z szyldami, wkładka patentowa lub zamek łazienkowy + montaż samozamykacza umieszczonego w skrzydle lub zewnętrznego zgodnie z zestawieniem stolarki. <klamki z szyldami wejściowe>18.00 <wkładka patentowa>14.00 <zamek łazienkowy>4.00 <samozamykacz>12.00	szt. szt. szt. szt. szt.	 18.00 14.00 4.00 12.00	
				RAZEM	48.00